

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
FACULDADE DE ODONTOLOGIA						Data: Março/2010		
Rua Gonçalves Chaves								
PRPD - Departamento de Planejamento Físico								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTOS PARCIAIS		TOTAL
				MATERIAL	MO	MATERIAL	MO	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	Instalação da obra (máx. 3% do valor da obra)	un	1,00	0,00		200,00	300,00	500,00
	TOTAL DO GRUPO					200,00	300,00	500,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	7 º Pav.							
2.1.1	Retirada de torneira wc fem	un	2,00	0,00	3,00	0,00	6,00	6,00
2.1.2	Retirada de luminária wc fem	un	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2.1.3	Retirada de porta wc masc	un	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2.1.4	Retirada de fechaduras sala 707 e wc masc	un	3,00	0,00	3,00	0,00	9,00	9,00
2.2	6º Pav.							
2.2.1	Retirada de fechaduras sala 607, 608	un	2,00	0,00	3,00	0,00	6,00	6,00
2.3	4º pav.							
2.3.1	Retirada piso cerâmico 4º andar Clin. Infantil	m²	124,00	0,00	4,53	0,00	561,72	561,72
2.4	Térreo							
2.4.1	Retirada piso cerâmico circulação térreo	m²	120,00	0,00	4,53	0,00	543,60	543,60
2.4.2	Retirada de fechaduras wc masc	un	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	TOTAL DO GRUPO					-	1.135,32	1.135,32
3	COBERTURA							
3.1	Cumeeira c/parafuso	un	11,00	29,03	2,27	319,31	24,95	344,26
3.2	Substituição de telha fibrocimento 6mm -1,10 x 2,80m	un	24,00	17,74	4,09	425,66	98,21	523,87
	TOTAL DO GRUPO					744,97	123,16	868,13
4	REVESTIMENTOS e PINTURA							
4.1	7º Pav.							
4.1.1	Recuperação de reboco e pintura (forro /paredes) 2 salas	m²	214,12	4,04	11,52	865,90	2.466,66	3.332,56
4.1.2	Pintura parede gesso acartonado (duas faces)	m²	43,54	3,54	5,44	154,13	236,68	390,82
4.2	6º Pav.							
4.2.1	Pintura parede gesso acartonado(duas faces)	m²	43,40	3,54	5,44	153,64	235,92	389,56
4.2.2	Recuperação de reboco e pintura(forro /paredes) S 608 e 610	m²	170,12	4,04	11,52	687,97	1.959,78	2.647,75
4.3	Térreo							
4.3.1	Recuperação de reboco e pintura wcs(forro /paredes)	m²	94,60	4,04	13,94	382,56	1.319,10	1.701,66
	TOTAL DO GRUPO					2.244,20	6.218,15	8.462,35
5	PAVIMENTOS E PISOS							
	Piso vinílico 2 mm (c/ regul.) S 405, c/rodapé vinílico 7cm	m²	124,00	51,63	2,51	6.402,12	311,24	6.713,36
5.2	Tampas metálica revestidas c/piso vinílico S 405	un	14,00	8,83	3,86	123,65	54,10	177,74
5.3	Piso Cerâmico (c/ regul.) - térreo, c/rodapé 1/3 pç	m²	120,00	25,57	16,66	3.068,64	1.998,72	5.067,36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

	TOTAL DO GRUPO					9.594,41	2.364,06	11.958,46
6	ESQUADRIAS e PINTURA							
6.1	7º pav.							
6.1.1	Substituição de persianas janela 1,80 x 1,90(caixa e roleta)	un	4,00	200,00	65,00	800,00	260,00	1.060,00
6.1.2	Substituição de persianas janela 1,00 x 1,90(caixa e roleta)	un	1,00	200,00	65,00	200,00	65,00	265,00
6.1.3	Porta int.madeira completa - wc masc. (60x2,10)c/pint.	cj	1,00	412,94	77,59	412,94	77,59	490,54
6.1.4	Fechadura p/porta wc completa	cj	2,00	89,87	68,20	179,74	136,39	316,13
6.1.5	Fechadura externa completa - S 707	cj	1,00	165,36	60,61	165,36	60,61	225,97
6.2	6º pav.				0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Recuperação marco e guarn. (emass+fundo+pint.esm.sint)-S 604	un	1,00	12,00	6,61	12,00	6,61	18,61
6.2.2	Pintura porta (compl.) - Sala 608	un	1,00	5,23	6,97	20,93	27,89	48,82
6.2.3	Recuperação caixa persiana -S 608 e 610	un	2	120,00	30,00	120,00	30,00	150,00
6.2.4	Fechadura externa completa - S 604, 607e 608	cj	3,00	165,36	60,61	496,08	181,84	677,92
6.3	Térreo				0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1	Porta vai-e-vem de alumínio c/mola 65 x 1,80 m	m²	1,20	360,00	144,00	432,00	172,80	604,80
6.3.2	Recuperação do marco e guarnições (emass+fundo+pint.esm.sint)	un	1,00	12,00	6,61	12,00	6,61	18,61
6.3.3	Porta pantográfica 2,50 x 2,50 m	m²	6,25	355,45	28,46	2.221,58	177,90	2.399,48
6.3.4	Porta entrada principal 1,20 x 2,40 m - pintura verniz fosco	m²	1,00	50,40	50,40	50,40	50,40	100,80
	TOTAL DO GRUPO					5.123,02	1.253,64	6.376,67
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,LÓGICA E COND. DE AR							
7.1	Instalação elétrica p/ ventilador S 610	pt	1,00	40,21	18,00	40,21	18,00	58,21
7.2	Instalação elétrica p/data show	pt	6,00	40,21	18,00	241,27	108,00	349,27
7.3	Caixa completa 4 x 4 para interruptor simples S 610	un	1,00	19,50	8,64	19,50	8,64	28,14
7.4	Luminária compl (wc fem.) 7ºpav.(2x32)reat. eletr.	un	1,00	53,26	18,74	53,26	18,74	72,00
7.5	Iluminação de segurança sala radiografia - inst. e lum.	un	1,00	72,00	26,40	72,00	26,40	98,40
	TOTAL DO GRUPO					426,24	179,78	606,02
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
8.1	Ponto hidráulico c/ torneira fech aut. escovódromo	pt	1,00	102,64	16,08	102,64	16,08	118,72
8.2	Torneira cromada c/fechamento automático - escovódr.e wc fem	un	4,00	102,64	7,31	410,54	29,23	439,78
8.3	Torneira aço inox linha profissional	un	8,00	259,20	4,84	2.073,60	38,69	2.112,29
	TOTAL DO GRUPO					2.586,78	84,00	2.670,78
9	VIDROS							
9.1	Vidro liso 4mm Sala 54	m²	0,65	48,00	26,40	31,20	17,16	48,36
	TOTAL DO GRUPO					31,20	17,16	48,36
10	DIVERSOS							
10.1	Placa p/identificação porta -acrílico	un	70	3,00	1,20	210,00	84,00	294,00
10.2	Colocação de película vidros - S Clínica e porta térreo	m²	78,00	25,00	25,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00
10.3	Recuperação do armário de madeira(massa+fundo+pint.esm.sint.)	m²	8,00	12,00	6,61	96,00	52,90	148,90
10.4	Cantoneira de alumínio 2 x 2 - h = 1,60m	un	1,00	60,00	60,00	60,00	60,00	120,00
10.5	Suporte alumínio p/caixa 22 x 16 cm colocado	un	12,00	18,00	18,00	216,00	216,00	432,00
10.6	Cano 100 mm PVC - exaustão vent.Clin. Infantil	m	5,00	17,52	4,44	87,60	22,20	109,80
10.7	Persianas verticais de tecido col.	m²	20,00	67,20	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
	TOTAL DO GRUPO					3.963,60	2.385,10	6.348,70

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

11	LIMPEZA							
11.1	Limpeza e verificações finais	un	1,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	TOTAL DO GRUPO					-	150,00	150,00
TOTAL ORÇAMENTO						24.914,42	14.210,37	39.124,79