LEGENDA	
⑥	PISO: VINÍLICO PAVIFLOOR COM RODAPÉ DE 7CM, LINHA: ECLIPSE PREMIUM (MANTA); COR: 903 - ICE (FADEMAC) OU SEMELHANTE
⑤	PISO: EPÓXI/SOLEPOXY, LINHA: SOLEPLAN CRETE - LS, RODAPÉ: TIPO TOP, COR: VD70 (SOLEPOXY) OU SEMELHANTE
④	PISO: CERÂMICO PEI 5, LINHA: PLUS POLAR BOLD COD 21706, 30x30, COR: BRANCO (PORTOBELLO OU SIMILAR)
⑦	PISO: CIMENTADO E PINTADO, COR: CORALPISO ACRÍLICA CONCRETO (CORAL) OU SEMELHANTE
△	PAREDE: DIVISÓRIA DIVILUX 35MM ATÉ A LAJE VIDRO 4MM ENTRE H=1,05 E 2,10M, COR: GELO E PERFIS PRETO (EUCATEX) OU SIMILAR Divisória painel/vidro fixo /vidro móvel Divisória painel cego
A	PAREDE: ALVENARIA REBOCADA, PINTADA E COM SELADOR COR: PVA BRANCO PÉROLA, DULUX: 44YY70/110 (SUVINIL OU SIMILAR)
A	PAREDE: ATÉ H=2,30M: ALVENARIA REVESTIDA COM CERÂMICA, LINHA: WHITE HOME CETIM BRANCO ACETINADO, 30x30, COD: 98565 (PORTOBELLO); ACIMA DE H=2,30M: ALVENARA REBOCADA, SELADOR E PINTURA ACRÍLICA, COR: PVA MARFIM, (SUVINIL OU SIMILAR)
A	PAREDE: ALVENARIA REBOCADA, PINTADA COM EPÓXI/SOLEPOXY, LINHA: SOLEPLAN CRETE - AD, RODAPÉ: TIPO TOP, COR: BG 100 - BEGE (SOLEPOXY) OU SEMELHANTE
	TETO:LAJE COM SELADOR E PINTURAACRÍLICA COR: PVA BRANCO NEVE (SUVINIL OU SIMILAR)
	LUMINÁRIA ALETADA ABALUX A 401
	TOMADA BAIXA COMUM, H=35CM
	TOMADA MÉDIA COMUM, H=90CM
	TOMADA ALTA COMUM, H=230CM
	TOMADA BAIXA P/ COMPUTADOR, H=35CM
	TOMADA MÉDIA P/ COMPUTADOR, H=90CM
	TOMADA DE TELEFONE, H=35CM
	INTERRUPTOR, H=90CM
	BACIA COM CAIXA ACOPLADA, COD: CP 929, BRANCO GELO, LINHA RAVENA (DECA), OU SEMELHANTE
	LAVATÓRIO COM COLUNA, LINHA: RAVENA, COD:L91 + CP, COR: BRANCO GELO (DECA); TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA, COD: 1197C34, LINHA MAX (DECA), OU SEMELHANTES
	CUBA RETANGULAR, COD:94080 (TRAMONTINA); TORNEIRA LAVATÓRIO MESA, BICA ALTA, COD: 1196C34, LINHA MAX (DECA), OU SEMELHANTES
	CUBA RETANGULAR, COD:94080 (TRAMONTINA); TORNEIRA DE PAREDE LOTENZETTI, LORENFIT CROSS, SAÍDA DUPLA COD:1131C34
	CHUVEIRO: MAXI DUCHA LORENZETTI OU SEMELHANTE
	PORTA PAPEL EM ROLOS, LINHA NOBRE NOVO, BRANCO (GUARANY) OU SEMELHANTE
	PORTA PAPEL KAI-KAI, LINHA AZUR, COD:AH71 (GUARANY), OU SEMELHANTE
	TOALHEIRO, LINHA JOFEL PALANCA TRANSPARENTE, COD:AB15 (GUARANY), OU SEMELHANTE
	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO, LINHA TRILHA SCALA, COD:T2284 (GUARANY) OU SEMELHANTE
	TANQUE, COD: CD03 + CT25, BRANCO GELO (DECA); TORNEIRA PARA USO GERAL, COD: 1152C37, LINHA IZY (DECA), OU SEMELHANTES



1 PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
ESC: 1/100



2 PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
ESC: 1/100

ALTERAÇÃO	DATA	ASSUNTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - RS - BRASIL

MEC - UFPEL - PROPLAN
PRÓ - REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FÍSICO

RUA GOMES CARNEIRO Nº. 1 - PELOTAS - RS - FONE: (53) 3921 1201 E-MAIL: copf@ufpel.edu.br

Obra:
FACULDADE de VETERINÁRIA
LABORATÓRIO DE NECROPSIA

Projeto:
PA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Prancha:
A - 02

Endereço:
UFPEL - CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Escala: 1:100

Data: JUNHO / 2013

Planta:
PLANTA BAIXA - 1º e 2º PAV

Identificação do Desenho:
#UFPEL/CAMPUS CAPÃO do LEÃO - PRÉDIO 101 - REITORIA

Autores do Projeto:

Arq. Ricardo Bonini CREA-RS 13.6654